

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU

Jl. Prof. DR. Hazairin, SH No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)

PEKERJAAN :

Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo

TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI**HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

OPD

Pekerjaan

Lokasi

Prop/Kab

: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
: Peningkatan Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo
: Pasar Talo - Pring Baru - Kembang Mumpo
: Bengkulu / Seluma


No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	62,950,000.00
2	Drainase	650,601,297.19
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	2,063,822,776.37
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	6,485,398,298.12
6	Perkerasan Aspal	28,626,340,854.55
7	Struktur	8,787,691,058.41
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	1,031,079,489.41
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		47,707,883,774.04
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		5,247,867,215.14
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		52,955,751,000.00

Terbilang :

Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Bengkulu, 6 Mei 2025

Ditetapkan Oleh,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran



TEJO SUROSO, S.T., M.Si.
NIP. 19781214 200502 1 033

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SPESIFIKASI UMUM 2018					
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo Lokasi : Pasar Talo - Pring Baru - Kembang Mumpo Prop/Kab : Bengkulu / Seluma					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	60,950,000.00	60,950,000.00
	Penyusunan dokumen penerapan SMK:				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, RMLP	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	500,000.00	500,000.00
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1.00	500,000.00	500,000.00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	10.00		-
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	10.00		-
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10.00		-
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10.00		-
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	LS	1.00		-
	Personel Keselamatan Konstruksi:				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi	OB	1.00		-
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	OB	2.00		-
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.00		-
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	4.00		-
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu Informasi	Buah	4.00		-
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	10.00		-
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh	4.00		-
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1.00		-
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	2.00		-
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	10.00		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					62,950,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	838.95	60,647.87	50,880,528.57
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	441.51	1,136,732.17	501,876,345.56
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	M ¹	26.00	3,763,247.04	97,844,423.06
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					650,601,297.19
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M ³	949.39	63,630.53	60,410,025.14
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M ³	4,743.90	376,261.35	1,784,946,240.14
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	94,603.50	2,309.29	218,466,511.08
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,063,822,776.37

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	8,337.00	777,905.52	6,485,398,298.12
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					6,485,398,298.12
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	32,419.40	23,659.83	767,037,634.76
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	10,225.80	24,496.41	250,495,423.42
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	6,271.82	1,771,407.21	11,109,954,247.98
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	9,407.74	1,730,276.03	16,277,980,133.74
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	2,624.76	84,150.00	220,873,414.65
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					28,626,340,854.55
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8)	Beton , f'c'15 Mpa	M ³	5,104.00	1,481,719.84	7,562,698,076.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	646.93	1,135,631.73	734,668,554.26
7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	400.00	1,225,811.07	490,324,427.81
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,787,691,058.41
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	4,332.29	221,469.61	959,469,462.84
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	230.00	311,347.94	71,610,026.57
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,031,079,489.41